

Annexe 1

Tableau des prix

Explications :

1. Veuillez remplir entièrement le tableau. Toute indication de prix incomplète peut entraîner l'exclusion du soumissionnaire.
2. Les prestations fournies dans le cadre de la consultation sont recueillies dans un système de pointage (intervalles de 6 minutes habituels dans le secteur) et transmises au donneur d'ordre avec la facture sous forme de description détaillée des activités réparties par projet (la plupart du temps, numéro d'adjudication et titre) et en indiquant les avocats/collaborateurs respectivement concernés.
3. Les frais de déplacement, les temps de trajet ainsi que les autres frais annexes tels que les frais de télécommunication et de photocopie sont inclus dans le taux horaire et ne font pas l'objet d'une rémunération séparée.
4. Évitez dans tous les cas de modifier le tableau des prix, par exemple en supprimant des prestations ou en inscrivant des prestations supplémentaires, car cela entraîne généralement l'exclusion du soumissionnaire.

Nom du soumissionnaire : _____

Seuls les prix nets en euros doivent être indiqués.

Activité avocat selon cahier des charges	Prix de la prestation
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Remplacement plafond suspendu • 1.a Dépose des dalles de plafond, laine de verre et ossatures actuelles et leur évacuation • 1.b Fourniture et pose de dalles de plâtre au plafond de type Gyptone Activ'air quattro à bord décaissé sur ossature T de 15 mm • 1.c Réalisation d'une bande en plâtre d'environ 15 cm en gorges staff existantes pour la mise en place des spots. 	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Remplacement éclairage • 2.a Dépose et évacuation des luminaires existants • 2.b Percement et raccordement électrique ainsi que tous travaux préalables nécessaires à la pose de 60 spots • 2.c Fourniture de 66 spots du type de chez Ledvance, spot orientable avec réglage de température et de luminosité, sélecteur de température 2700k, 300K, 4000k – merci de préciser prix unitaire et prix global • 2.d Raccordement et pose de 60 spots • 2.e Dépose, évacuation et remplacement des 16 boutons poussoirs existants par Mosaïque bouton presseur à raccorder électriquement. 	

<ul style="list-style-type: none"> • 3 Peinture Plafonds, murs et boiseries • 3.a enduit, ponçage et application de deux couches de peinture mate sur les jouées du hall ascenseur. • 3.b Lessivage, finition peinture acrylique satinée sur toile de verre existante de l'ensemble des murs de l'étage. • 3.c Boiseries – 36 portes et bâtis (une face) et plinthes : lessivage, grattage des parties dégradées, impression, rebouchage, ponçage. Finition peinture glycéro satinée deux couches. • 3.d protection de la signalétique, nettoyage et protection des sols 	
<p>Total net des postes 1.+2.+3. en euros</p>	<p><i>Total:</i></p>
<p>Escompte en % pour un délai de paiement de 14 jours (valable pour toutes les prestations commandées)</p> <p>Si vous n'accordez pas d'escompte, veuillez indiquer ici le chiffre « 0 » !</p> <p>Si vous n'indiquez rien ici, nous supposons que vous n'accordez pas d'escompte.</p>	<p style="text-align: right;">%</p>
<p>Prix total en euros (net) après escompte (c.-à-d. somme de la 1ère + 2ème + 3ème déduction de l'escompte)</p>	